



# WESTENDORP SCHOLTEN B.V.

Betonreparatie - Kunststofvloeren - Kelderafdichting - Injectie - Zwembadrenovatie  
Handelsweg 9 Tel.: 0548 - 61 54 55 info@westendorpscholten.nl  
7442 CM NIJVERDAL www.westendorpscholten.nl

## ALGEMENE UITVOERINGSVOORWAARDEN KUNSTSTOFVLOEREN

Met deze bijlage, behorende bij onze offerte c.q. opdrachtbevestiging, vragen wij uw aandacht voor de algemene uitvoeringsvoorwaarden kunststofvloeren van Westendorp Scholten B.V..

### ONDERGRONDEN

Bij het verwerken van kunststofvloeren is de ondergrond, waarop deze vloeren worden aangebracht, van groot belang. Wij verzoeken u daarom aan navolgende punten ten aanzien van de ondergrond bijzondere aandacht te besteden.

- Zandcement- en betonvloeren dienen minimaal 28 dagen oud te zijn alvorens kunststofvloeren kunnen worden aangebracht.
- Het restvochtpercentage van cementgebonden ondergronden gemeten volgens de Calcium Carbide methode mag niet meer bedragen dan 3% op een diepte van 20 mm. Voor anhydrietvloeren geldt < 0,5%.
- Ondervloeren mogen niet voorzien worden van een curing compound o.g.; dit in verband met de hechting van de kunststofvloer. Een aanwezige curing compound dient volledig verwijderd te worden. Dichte of te glad afgewerkte betonvloeren eerst mechanisch opruwen of stralen. Napoederen met cement dient nagelaten te worden; er mag geen cementslijm laag aanwezig zijn.
- De afwerking en conditie van de te bekleden ondergronden is te onzer beoordeling en goedkeuring. Losliggende of slecht hechtende delen van de ondergronden moeten verwijderd en/of gerepareerd worden.
- In/op de ondergrond mogen geen gietgallen, stortgaatjes en naden, bekistingnaden, grindnesten, bekistingolie, was, toeslagstoffen, siliconen en dergelijke aanwezig zijn.
- Vloeren dienen niet onderhevig te zijn aan optrekkend vocht en moeten blijvend druk- en vormvast en blijvend droog zijn.
- Kunststofvloeren volgen over het algemeen de golvingen van de ondergronden. Indien in een vloer afschot wordt gewenst, dient dit afschot in de ondervloer te worden aangebracht. De benodigde dilatatie- en/of schijnvoegen dienen reeds in de ondervloer aanwezig te zijn.
- Voorzieningen ten behoeve van het eindigen van het betreffende vloersysteem dienen, tenzij anders vermeld in de offerte, in de ondergrond aanwezig te zijn.
- Anhydrietvloeren dienen op folie gelegd te worden in verband met het uitsluiten van optrekkend vocht. Het oppervlak dient zuiver te zijn en voldoende sterkte te bezitten. Ongerechtigden die een optimale hechting in de weg staan (uitzwemingen e.d.) dienen te worden verwijderd door middel van schuren of stralen.
- Niet vrijdragende vloerconstructies van zandcement- en betonvloeren dienen altijd op een dampdichte laag bouwfolie, bijvoorbeeld PVC-folie in een dikte van 0,2 mm, andere dampdichte folies of vochtschermen, gestort te worden; dit in verband met optrekkend vocht en om de mogelijkheid van dampspanning onder de kunststofafwerklaag te voorkomen. Vrijdragende betonvloeren dienen voldoende geventileerd te zijn.
- Overige, niet cementgebonden, ondergronden dienen van geval tot geval door Westendorp Scholten B.V. beoordeeld te worden.



# WESTENDORP SCHOLTEN B.V.

## UITVOERING

Voor de uitvoering zijn de omgevingsfactoren van groot belang. Wij verzoeken u daarom aan navolgende punten bijzondere aandacht te besteden.

- Voor zover nodig dient de afnemer/opdrachtgever over de nodige overheidsvergunningen te beschikken.
- U dient er zorg voor te dragen dat Westendorp Scholten B.V. terstond met haar werkzaamheden op afgesproken tijd en uur kan beginnen.
- De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt +15°C, maximaal +28°C. De minimale ondergrondtemperatuur +10°C en +3°C boven het dauwpunt. De maximale relatieve luchtvochtigheid (R.V.) bedraagt 85%.
- Ondervloeren dienen ontruimd, ontdaan van valspecie, vetvrij en bezemschoon te worden opgeleverd.
- In de werkruimtes en ruimtes welke in verbinding staan met de werkruimtes, mogen in geen geval voedingsmiddelen (of zaken die daarmee in aanraking komen) aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van planten.
- De werkruimtes binnen moeten glas-, tocht- en waterdicht, verwarmd (door middel van gas- en/of elektrische kachels) zijn en de verlichtingskwaliteit dient gelijk te zijn aan de uiteindelijke lichtbundel tijdens de gehele uitvoeringsperiode.
- Bij werkzaamheden in de open lucht, die alleen bij droog weer kunnen plaatsvinden, dient een overkapping op kosten van de opdrachtgever en ter goedkeuring van Westendorp Scholten B.V. aangebracht te worden.
- Elektriciteit (220/380 V, 25 A), water, verwarming en een container voor afvoer van afvalmateriaal dient gratis ter beschikking te worden gesteld en gehouden.
- Voor verdiepingswerk en verticaal transport van materialen en personeel van Westendorp Scholten B.V. worden kranen/liften, veilige steigers en/of hijsinstallaties, zo nodig met bediening, ter plaatse van het werk door de opdrachtgever gratis ter beschikking gesteld en gehouden.
- De toegangswegen tot de werkplek dienen zodanig verhard te zijn dat te allen tijde de benodigde materialen rechtstreeks per vrachtwagen aangevoerd kunnen worden.
- Opslag van te verwerken materialen dient plaats te vinden in een door u beschikbaar gestelde, afgesloten en verwarmde, droge ruimte.
- Tijdens de uitvoeringsperiode dienen de ruimten vrij en zonder obstakels ter beschikking te staan voor Westendorp Scholten B.V.. Door andere bedrijven kunnen in dezelfde ruimtes niet gelijktijdig werkzaamheden worden uitgevoerd.
- De uitvoering van de werkzaamheden dient ononderbroken plaats te vinden. Kosten van eventuele onderbrekingen en stagnaties door omstandigheden buiten de schuld van Westendorp Scholten B.V. zullen door u vergoed worden.
- Voor troffel- en mortelvloeren geldt: door de handmatige en intensieve verwerking van mortelmateriaal kan, ondanks de uiterste aandacht bij het leggen van de vloeren, niet worden voorkomen dat er spaanslagen optreden.

## INGEBRUIKNAME VAN KUNSTSTOFVLOEREN

Kunststofvloeren zijn na 16 uur bij een temperatuur van +20°C beloopbaar, na 3 x 24 uur volledig mechanisch en na 7 x 24 uur volledig chemisch belastbaar en ook water belastbaar.

April 2017

Voorgaande versies komen hiermee te vervallen

**WESTENDORP SCHOLTEN B.V.**

**Handelsweg 9, 7442 CM NIJVERDAL**

**Telefoon: 0548 - 61 54 55**

**info@westendorpscholten.nl**

**www.westendorpscholten.nl**